





BR
135



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PLACAS	
<p>R-19</p>  <p>DM:0,75</p>	<p>R-7</p>  <p>DM:0,75</p>
<p>EXT.: 3,00m</p> <p>EXT.: 1998,00m</p>	<p>EXT.: 495,00m</p> <p>EXT.: 1109,50m</p> <p>EXT.: 1680,00m</p> <p>EXT.: 827,50m</p> <p>EXT.: 1305,40m</p> <p>EXT.: 1960,00m</p>

R-7



DIM:0,75
EXT.: 1109,50m

01 PLANTA BAIXA
ESCALA 1:500

NOTAS

- 1- As placas devem ser instaladas com ângulo de 10° para a pista, a fim de auxiliar a visibilidade dos condutores.
- 2- As placas regularmente devem ser instaladas a 1,20m da faixa de bordo, com altura da mesma ao solo de 1,20m.
- 3- As placas de advertência devem ser instaladas a 1,50m da faixa de bordo, com altura da mesma ao solo de 1,50m.
- 4- As faixas MFR e LFO-3 devem ser pintadas na cor amarela e seguindo dimensão demonstrado em projeto.
- 5- A faixa LBO deve ser pintada na cor branca e seguindo dimensão demonstrado em projeto.
- 6- Estaqueamento de 20,00m de 20,00 metros.

ATUALIZAÇÃO

CONTRATA:	 CAVAPILVA AMARAL ENGENHARIA C.A. Nº 16.785.266-0000 Rua Manoel de Araújo, 133 - Jd. Uirapuru CEP: 34601-000 - Belo Horizonte - MG CNPJ: 34601-000	RESP. TEC. MGR. SOARES RAMOS REG. CREA-MG 24.729/0
CONTRATANTE:	 PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI Rua José Wladimir Costa, 100 CEP: 24240-000 - Niterói - RJ CNPJ: 16.188.080/0001-91	RESP. CREA-MG Nº 24.729/0 MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO RESPONSÁVEL CONTRATANTE RESP. MUNICIPAL DE ENG. NAVARRO ENDEREÇO DA OBRA: NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO-MG
TÍTULO:	PROJETO DE SINALIZAÇÃO ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE SÃO NORBERTO PLANTIA BAIXA, QUADROS E DETALHAMENTOS	
DATA:	24/03/2023	ESCALA:
INDICADA		
ARQUIVO:	DE - 2023.1719-MG.ENG-EST-EXE-001=0	FRANCA:
		01/02